

Come usare il prezziario

Avvertenze generali

I costi riportati in questo prezziario hanno la funzione di orientare una valutazione economica in sede di studio di fattibilità o di progetto preliminare, senza obbligare il progettista – o il committente – ad effettuare un computo metrico estimativo, che richiede un elenco prezzi dettagliato ed un progetto definito in tutte le sue parti.

In linea generale i prezzi riportati costituiscono un valore medio, ricavato dalla comparazione tra i prezziari ufficiali disponibili nelle varie regioni italiane, integrata, ove necessario, da informazioni attinte presso i listini dei produttori specializzati o dalle realizzazioni pubblicate su **TSPORT**.

Le voci si intendono riferite ad opere compiute, misurate come da consuetudine dei prezziari edili, comprensive di spese generali ed utili dell'impresa.

I prezzi riportati sono riferibili al **novembre 2018**.

Prezzi indicativi per campi da RUGBY

Le misure adoperate per la valutazione dei costi di un campo da rugby sono riferite alla dimensione raccomandata dal regolamento federale (vedi la pagina [standard dimensionali](#)).

Nella formazione del prezzo sono state considerate le componenti obbligatorie per la realizzazione del campo a norma, con le principali tipologie di drenaggio ammesse dal regolamento, tenuto conto che il campo può essere destinato contemporaneamente anche al gioco del calcio (si confronti la relativa scheda).

I tipi di manto, con il relativo intaso prestazionale, rappresentati nel prezziario non esauriscono le possibilità offerte dal mercato, ma coprono la gamma di costi ai quali si può andare incontro, altre soluzioni non discostandosi significativamente da quelle riportate.

Il prospetto distingue i costi per il campo con e senza l'impianto di illuminazione; in relazione alle norme per la sicurezza negli stadi, sono date a parte le indicazioni per la recinzione nella misura minima indispensabile e gli eventuali varchi di accesso allo stadio.

RUGBY

Superficie: mq 10.080 (m 144x70)

COSTI PER CATEGORIA DI OPERE

Manto in erba sintetica con drenaggio verticale e scorrimento orizzontale

Lavorazione del terreno <i>(scotico, sbancamento, livellazione e compattazione)</i>	euro	44.000
Sottofondo <i>(membrana, geodreno, strati drenanti, cordolo di contenimento)</i>	euro	190.000
Drenaggio <i>(canali, pozzetti, allacciamento alla fognatura)</i>	euro	65.000
Manto sintetico da 60 mm	euro	375.000
Totale	euro	674.000
<i>(alternativo):</i>		
Manto sintetico da 65 mm	euro	437.000
Totale:	euro	736.000

Manto in erba naturale rinforzata e drenaggio orizzontale

Lavorazione del terreno <i>(scotico, sbancamento, livellazione e compattazione)</i>	euro	44.000
Sottofondo con stabilizzante <i>(cassonetto, stabilizzante, finitura, membrana, cordolo di contenimento)</i>	euro	182.000
Drenaggio orizzontale <i>(canali, pozzetti, allacciamento alla fognatura)</i>	euro	88.000
Manto naturale rinforzato <i>(sintetico 60 mm, semina naturale, sottotappeto drenante elastico)</i>	euro	771.000
Totale	euro	1.085.000

Manto in erba naturale

Preparazione del terreno <i>(diserbo, scotico, strato drenante, livellamento e compattamento)</i>	euro	46.000
Drenaggio <i>(tubi drenanti profondi, pozzetti, strati)</i>	euro	103.000
Concimazioni e livellamento <i>(2 concimazioni, compattamento, finitura)</i>	euro	8.000
Semina o stolonizzazione	euro	35.000
Totale	euro	192.000
in rotoli precoltivati	euro	164.000
Totale	euro	321.000

Irrigazione

<i>(n.28 irrigatori interrati)</i>	euro	44.000
------------------------------------	------	---------------

Illuminazione

Minima (20 x 1000W su 4 pali da 20h)	euro	46.000
Media (24x 2000W su 4 pali da 25m)	euro	28.000
Massima (56 x 2000W su 4 pali da 25m)	euro	116.000

Recinzione

<i>(minima obbligatoria h m 2)</i>	euro	57.000
------------------------------------	------	---------------

Porte

<i>(porte da rugby in alluminio compreso protezioni)</i>	euro	25.000
--	------	---------------

Varchi

stadio con <7500 spettatori <i>(sistema di controllo accessi senza tornelli)</i>	euro	34.000
stadio con >7500 spettatori <i>(sistema di controllo accessi con tornelli doppi a tutta altezza)</i>	euro	148.000

RUGBY

Superficie: mq 10.080 (m 144x70)

COSTI TOTALI

tipo di manto		esclusa illuminazione	con illuminazione	
			minima	massima
Erba sintetica da 60 mm	euro	800.000	846.000	916.000
Erba sintetica da 65 mm	euro	862.000	908.000	978.000
Erba naturale rinforzata c/sintetico	euro	1.211.000	1.257.000	1.327.000
Erba naturale in rotoli precoltivati	euro	447.000	493.000	563.000
Erba naturale seminata	euro	318.000	364.000	434.000

Esclusi:

tribune
recinzioni supplementari
varchi