

Come usare il prezziario

Avvertenze generali

I costi riportati in questo prezziario hanno la funzione di orientare una valutazione economica in sede di studio di fattibilità o di progetto preliminare, senza obbligare il progettista – o il committente – ad effettuare un computo metrico estimativo, che richiede un elenco prezzi dettagliato ed un progetto definito in tutte le sue parti.

In linea generale i prezzi riportati costituiscono un valore medio, ricavato dalla comparazione tra i prezziari ufficiali disponibili nelle varie regioni italiane, integrata, ove necessario, da informazioni attinte presso i listini dei produttori specializzati o dalle realizzazioni pubblicate su **TSPORT**.

Le voci si intendono riferite ad opere compiute, misurate come da consuetudine dei prezziari edili, comprensive di spese generali ed utili dell'impresa.

I prezzi riportati sono riferibili al **novembre 2018**.

Prezzi indicativi per campi da BASEBALL e SOFTBALL

Le misure adoperate per la valutazione dei costi di un campo da baseball sono riferite alla dimensione minima indicata dal regolamento federale per i nuovi campi, per i campi da softball alla dimensione massima consigliata (vedi la pagina [standard dimensionali](#)).

Poiché il regolamento consente, per particolari categorie, misure diverse (vedi la pagina [regolamenti](#)), i costi qui riportati dovranno essere proporzionalmente ridotti o aumentati se si intende progettare un campo di misura minore o maggiore.

Nella formazione del prezzo sono state considerate le componenti obbligatorie per la realizzazione del campo a norma, distinguendo l'eventuale sistema di illuminazione, computato anch'esso nella misura minima e in quella massima previste dal regolamento.

Sono date a parte indicazioni per l'eventuale realizzazione di tribune prefabbricate.

BASEBALL

(Misure regolamentari minime per nuovi campi)

Superficie: 11.670 mq (erba: 10.770 / terra rossa: 900)

COSTI PER CATEGORIA DI OPERE

Manto in erba naturale rinforzata con drenaggio verticale e scorrimento orizzontale

Lavorazione del terreno <i>(scotico dello strato superficiale, sbancamento per formazione cassonetto, livellazione e compattazione con formazione pendenze)</i>	euro	51.000
Sottofondo con geodreno <i>(membrana impermeabilizzante, geodreno, riempimento drenante, strato a granulometria fine, cordoli di contenimento)</i>	euro	188.000
Drenaggio <i>(canali perdrenaggio superficiale, pozzetti, tubo drenante per drenaggio profondo, allacciamento alla fognatura, smaltimento materiale da scavo)</i>	euro	75.000
Manto naturale rinforzato <i>(sintetico 60 mm, intaso in materiale organico, semina naturale, concimazione, sottotappeto drenante elastico)</i>	euro	815.000
Totale	euro	1.129.000

Manto in erba naturale

Preparazione del terreno <i>(diserbo, scotico superficiale, strato drenante, livellamento e compattamento)</i>	euro	49.000
Drenaggio <i>(tubi drenanti profondi, pozzetti, strati di riempimento)</i>	euro	89.000
Concimazioni e livellamento <i>(concimazioni, compattamento, livellamento e finitura)</i>	euro	8.000
Semina o stolonizzazione <i>(semina o piantagione meccanica di stoloni, rullatura, ammendante, irrigazione, segnatura delle linee con vernice atossica)</i>	euro	29.000
Totale	euro	175.000
Manto in rotoli precoltivati <i>(zolle in rotoli, rullatura leggera, irrigazione, segnatura delle linee con vernice atossica)</i>	euro	175.000
Totale	euro	321.000

Terra rossa

<i>(Manto sportivo in terra rossa, rullatura e pettinatura)</i>	euro	10.000
---	------	---------------

Irrigazione

<i>(n.61 irrigatori a gittata corta, programmatoi, elettrovalvole, cavi, tubazioni, pozzetti)</i>	euro	47.000
---	------	---------------

illuminazione

minimo (200 lux) <i>(n.32 proiettori da 2000W su 8 torri-faro h.20 m)</i>	euro	96.000
massimo (600 lux) <i>(n.106 proiettori da 2000W su 8 torri-faro h.20 m)</i>	euro	182.000

Recinzione perimetrale

minimo obbligatorio <i>(perimetrale h. 2,20 con 2 cancelli)</i>	euro	66.000
--	------	---------------

ALTRI COSTI

Tribune prefabbricate

minimo: 50 posti	da €	7.000
	a €	11.000
massimo: 1000 posti	da €	122.000
	a €	205.000

Attrezzature

Pali foul h 12m
Tabellone elettronico

BASEBALL

(Misure regolamentari minime per nuovi campi)

Superficie: 11.670 mq (erba: 10.770 / terra rossa: 900)

COSTI TOTALI

Tipo di manto	esclusa illuminazione	con illuminazione	
		minima	massima
Manto naturale rinforzato euro	1.252.000	1.348.000	1.434.000
Manto naturale in rotoli pecoltivati euro	444.000	540.000	626.000
Manto naturale seminato euro	298.000	394.000	480.000

Esclusi:

Tribune
Pali foul
Tabellone elettronico

SOFTBALL

Misure massime consigliate

Superficie: 7,350 mq (erba: 6,300 / terra rossa: 1050)

Manto in erba naturale rinforzata con drenaggio orizzontale

Lavorazione del terreno <i>(scotico, sbancamento, livellazione e compattazione)</i>	euro	33.000
Sottofondo con stabilizzante <i>(cassonetto, stabilizzante, finitura, membrana, cordolo di contenimento)</i>	euro	133.000
Drenaggio orizzontale <i>(canali, pozzetti, allacciamento alla fognatura)</i>	euro	39.000
Manto naturale rinforzato <i>(sintetico 60 mm, semina naturale, sottotappeto drenante elastico)</i>	euro	480.000
Totale	euro	685.000

Manto in erba naturale

Preparazione del terreno <i>(diserbo, scotico, strato drenante, livellamento e compattamento)</i>	euro	29.000
Drenaggio <i>(tubi drenanti profondi, pozzetti, strati)</i>	euro	67.000
Concimazioni e livellamento <i>(2 concimazioni, compattamento, finitura)</i>	euro	5.000
Semina o stolonizzazione	euro	16.000
Totale	euro	117.000
in rotoli precoltivati	euro	102.000
Totale	euro	203.000

Terra rossa

<i>(sottofondo in terra stabilizzata, strato di spolvero superficiale)</i>	euro	11.500
--	------	---------------

Irrigazione

<i>(n.33 irrigatori interrati)</i>	euro	26.500
------------------------------------	------	---------------

Illuminazione

<i>(24 proiettori da 1000 W su 8 pali h m 18)</i>	euro	41.000
---	------	---------------

Recinzione perimetrale

minimo obbligatorio <i>(perimetrale h m 2 con 2 cancelli)</i>	euro	44.000
--	------	---------------

Tribune prefabbricate

minimo: 50 posti	da €	7.000
	a €	11.000
massimo: 1000 posti	da €	122.000
	a €	205.000

Attrezzature

Pali foul h 12m
Tabellone elettronico

SOFTBALL

Misure massime consigliate

Superficie: 7,350 mq (erba: 6,300 / terra rossa: 1050)

COSTI TOTALI

tipo di manto		m 19x34	m 20x40
erba naturale rinforzata con sintetico	euro	767.000	807.000
erba naturale in rotli precoltivati	euro	285.000	325.000
erba naturale seminata	euro	199.000	239.000

Esclusi:

Tribune
Pali foul
Tabellone elettronico