

Come usare il prezziario

Avvertenze generali

I costi riportati in questo prezziario hanno la funzione di orientare una valutazione economica in sede di studio di fattibilità o di progetto preliminare, senza obbligare il progettista – o il committente – ad effettuare un computo metrico estimativo, che richiede un elenco prezzi dettagliato ed un progetto definito in tutte le sue parti.

In linea generale i prezzi riportati costituiscono un valore medio, ricavato dalla comparazione tra i prezziari ufficiali disponibili nelle varie regioni italiane, integrata, ove necessario, da informazioni attinte presso i listini dei produttori specializzati o dalle realizzazioni pubblicate su **TSPORT**.

Le voci si intendono riferite ad opere compiute, misurate come da consuetudine dei prezziari edili, comprensive di spese generali ed utili dell'impresa.

I prezzi riportati sono riferibili al **giugno 2021**.

Prezzi indicativi per campi da CALCIO

Le misure adoperate per la valutazione dei costi di un campo da calcio sono riferite alla dimensione raccomandata dal regolamento federale per i nuovi campi (vedi la pagina [standard dimensionali](#)).

Poiché il regolamento consente misure diverse (vedi la pagina [regolamenti](#)), i costi qui riportati dovranno essere proporzionalmente ridotti se si intende progettare un campo di misura inferiore.

Per i campi da calcio a cinque e calcio a otto, vedere le pagine relative.

Nella formazione del prezzo sono state considerate le componenti obbligatorie per la realizzazione del campo a norma, con le principali tipologie di drenaggio ammesse dal regolamento, sia nel caso di realizzazione del solo manto che di un campo completamente attrezzato, distinguendo l'eventuale sistema di illuminazione, e, in relazione alle norme per la sicurezza negli stadi, la recinzione nella misura minima indispensabile e gli eventuali varchi di accesso allo stadio.

I tipi di manto, con il relativo intaso prestazionale, rappresentati nel prezziario non esauriscono le possibilità offerte dal mercato, ma coprono la gamma di costi ai quali si può andare incontro, altre soluzioni non discostandosi significativamente da quelle riportate.

CALCIO

misura raccomandata m 105x68 più fasce di rispetto (superficie 7.140 / 7.668)

COSTI PER CATEGORIA DI OPERE

Manto in erba sintetica

Preparazione del terreno <i>(scavo, sterro, riporto): opzioni alternative</i>			
tipo professionale	drenaggio verticale (sp. 44 cm)	euro	52.000
	orizzontale su campi esistenti	euro	25.000
tipo standard	drenaggio verticale (sp. 21 cm)	euro	35.500
	dren. verticale con scorrim. orizzontale	euro	32.500
su campi esistenti	stabilizzato con cemento e calce	euro	25.000
	stabilizzato con legante chimico	euro	25.000
Sottofondo <i>(lavorazioni differenziate secondo il tipo di drenaggio): opzioni alternative</i>			
tipo professionale	drenaggio verticale (sp. 44 cm)	euro	141.000
	orizzontale su campi esistenti	euro	127.000
tipo standard	drenaggio verticale (sp. 21 cm)	euro	94.000
	dren. verticale con scorrim. orizzontale	euro	127.000
su campi esistenti	stabilizzato con cemento e calce	euro	91.000
	stabilizzato con legante chimico	euro	152.000
Drenaggio <i>(canali diversi secondo il tipo di drenaggio, pozzetti, allacciamento alla fognatura):</i>			
tipo professionale	drenaggio verticale (sp. 44 cm)	euro	96.000
	orizzontale su campi esistenti	euro	48.000
tipo standard	drenaggio verticale (sp. 21 cm)	euro	85.000
	dren. verticale con scorrim. orizzontale	euro	55.000
su campi esistenti	stabilizzato con cemento e calce	euro	48.000
	stabilizzato con legante chimico	euro	48.000
Manto <i>(erba sintetica 60 mm comprese segnature a intarsio):</i>			
senza sottotappeto	intaso prestazionale organico naturale	euro	266.000
elastico (per drenaggio verticale)	intaso prestazionale in gomma	euro	342.000
	intaso prestazionale in gomma nobilitata	euro	288.000
con sottotappeto elastico (per drenaggio orizzontale)	intaso prestazionale organico naturale	euro	331.000
	intaso prestazionale in gomma	euro	407.000
	intaso prestazionale in gomma nobilitata	euro	347.000
Totali: vedi tabella riepilogativa			

Manto in erba naturale rinforzata e drenaggio orizzontale

Lavorazione del terreno <i>(scotico, sbancamento, livellazione e compattazione)</i>	euro	52.000
Sottofondo con stabilizzante <i>(cassonetto, stabilizzante, finitura, membrana, cordolo di)</i>	euro	128.000
Drenaggio orizzontale <i>(canali, pozzetti, allacciamento alla fognatura)</i>	euro	55.000
Manto naturale rinforzato <i>(sintetico 60 mm, semina naturale, sottotappeto drenante elastico)</i>	euro	575.000
Totale	euro	810.000

Manto in erba naturale

Preparazione del terreno <i>(diserbo, scotico, strato drenante, livellamento e compattamento)</i>	euro	8.500
Drenaggio <i>(tubi drenanti profondi, pozzetti, strati)</i>	euro	71.000
Concimazioni e livellamento <i>(2 concimazioni, compattamento, finitura)</i>	euro	28.000
in rotoli precoltivati	euro	136.000
Totale	euro	243.500
per semina o stolonizzazione	euro	21.000
Totale	euro	128.500

Irrigazione

Per erba sintetica <i>(12 irrigatori)</i>	euro	26.000
Per erba naturale <i>(24 irrigatori)</i>	euro	49.000

Illuminazione

minima (100 lux): 8 proiettori su 4 torri-faro h 20 m	36.000
massima (500 lux): 72 proiettori su 4 torri-faro h 30 m	161.000

Recinzione

<i>(minimo per campo di dim. raccomandata, h 2.20, con 8 cancelli)</i>	116.000
--	----------------

Attrezzature

porte e bandierine	9.500
--------------------	--------------

Varchi

stadio con <7500 spettatori <i>(sistema di controllo accessi senza tornelli)</i>	euro	36.000
stadio con >7500 spettatori <i>(sistema di controllo accessi con tornelli doppi a tutta altezza)</i>	euro	158.000

CALCIO

misura raccomandata m 105x68 più fasce di rispetto (superficie 7.140 / 7.668)

COSTI TOTALI

Solo manto completo (escluso attrezzature, recinzioni, illuminazione)

tipo	drenaggio	intaso	
sintetica professionale	verticale	organico	555.000
		gomma	631.000
		nobilitato	577.000
	orizzontale stabilizzato (su campi esistenti)	organico	531.000
		gomma	607.000
		nobilitato	547.000
sintetica standard	verticale	organico	480.500
		gomma	556.500
		nobilitato	502.500
	verticale con scorrimento orizzontale	organico	545.500
		gomma	621.500
		nobilitato	561.500
standard su campi esistenti	orizzontale stabilizzato con cemento e calce	organico	430.000
		gomma	506.000
		nobilitato	452.000
	orizzontale stabilizzato con legante chimico	organico	556.000
		gomma	632.000
		nobilitato	572.000
naturale rinforzata		organico	809.000
tipo	drenaggio	erba	
erba naturale	tubolare	rotoli	243.500
		semina	128.500
	a trincea	rotoli	273.500
		semina	158.500