

Come usare il prezziario

Avvertenze generali

I costi riportati in questo prezziario hanno la funzione di orientare una valutazione economica in sede di studio di fattibilità o di progetto preliminare, senza obbligare il progettista – o il committente – ad effettuare un computo metrico estimativo, che richiede un elenco prezzi dettagliato ed un progetto definito in tutte le sue parti.

In linea generale i prezzi riportati costituiscono un valore medio, ricavato dalla comparazione tra i prezziari ufficiali disponibili nelle varie regioni italiane, integrata, ove necessario, da informazioni attinte presso i listini dei produttori specializzati o dalle realizzazioni pubblicate su **TSport**.

Le voci si intendono riferite ad opere compiute, misurate come da consuetudine dei prezziari edili, comprensive di spese generali ed utili dell'impresa.

I prezzi riportati sono riferibili al **giugno 2021**.

Prezzi indicativi per campi da PALLAMANO

Le misure adoperate per la valutazione dei costi di un campo da pallamano sono riferite alla dimensione prevista dal regolamento federale (vedi la pagina [standard dimensionali](#)).

Nel caso di impianti indoor tale misura è adatta anche all'inserimento di segnature per altri sport (si vedano le schede relative a calcio a cinque, pallavolo, pallacanestro, tennis).

Nella formazione del prezzo sono state considerate le componenti obbligatorie per la realizzazione del campo a norma, dal sottofondo al manto alle attrezzature, con l'esclusione di eventuali opere edili tradizionali.

I tipi di superficie sportiva rappresentati nel prezziario non esauriscono le possibilità offerte dal mercato, ma coprono la gamma di costi ai quali si può andare incontro, altre soluzioni non discostandosi significativamente da quelle riportate.

A parte sono dati i costi per i sistemi di illuminazione nella misura minima e massima richiesta da regolamento.

Sono riportati infine i costi indicativi per i sistemi di copertura, differenziati per zone climatiche, e dell'impianto di riscaldamento.

PALLAMANO

Superficie: 800 mq (dimensioni campo m 20X40)

Previsto per campi polivalenti indoor

COSTI PER CATEGORIA DI OPERE

pavimentazione sintetica		
Sottofondo <i>(massetto 4 cm armato, lisciatura con malta autolivellante)</i>	euro	33.000
PVC da incollare 4 mm <i>(pavimento vinilico sp. 4 mm omologato, con strato di usura 1,5 mm, incollaggio, segnatura in vernice poliuretanica)</i>	euro	32.000
Totale	euro	63.000
PVC da incollare 7 mm <i>(pavimento vinilico sp. 7 mm omologato, con strato di usura 2 mm calandrato, incollaggio, segnatura in vernice poliuretanica)</i>	euro	51.000
Totale	euro	82.000
PVC autoposante 6 mm <i>(pavimento vinilico sp. 6 mm omologato, con strato di usura 2,9 mm calandrato, segnatura in vernice poliuretanica)</i>	euro	49.000
Totale	euro	80.000
PVC autoposante 8 mm <i>(pavimento vinilico sp. 8 mm omologato, con strato di usura 2,9 mm calandrato, segnatura in vernice poliuretanica)</i>	euro	56.500
Totale	euro	87.500
PVC autoposante 10 mm <i>(pavimento vinilico sp. 10 mm omologato, con strato di usura 2,9 mm calandrato, segnatura in vernice poliuretanica)</i>	euro	64.000
Totale	euro	95.000
Resina colata <i>(strati: primer, riempitivo, rivestimento colorato, finitura colorata a base di resina acrilica, finitura trasparente protettiva, segnature a base di pittura acrilica)</i>	euro	23.500
Totale	euro	54.500
Resina colata con tappetino elastico <i>(come sopra, con sottostante tappetino elastico in gomma granulare sp. 4-5 mm)</i>	euro	37.000
Totale	euro	68.000

pavimentazione in legno		
Sottofondo <i>(massetto 4 cm armato)</i>	euro	27.000
Faggio prefinito stratificato 4 mm <i>(doppia orditura in multistrato su materassino poliuretanico, piano di calpestio in parquet prefinito stratificato, signature)</i>	euro	79.000
Totale	euro	104.500
Rovere prefinito stratificato 6 mm <i>(doppia orditura in multistrato su materassino poliuretanico, piano di calpestio in parquet prefinito stratificato, signature)</i>	euro	97.500
Totale	euro	123.000
massello 14 mm con sottostruttura multistrato <i>(sottostruttura continua in multistrato, materassino poliuretanico, piano di calpestio in parquet massello preverniciato, signature)</i>	euro	75.500
Totale	euro	101.000
Massello 22 mm con sottostruttura multistrato <i>(sottostruttura continua in multistrato, materassino poliuretanico, piano di calpestio in parquet massello preverniciato, signature)</i>	euro	88.000
Totale	euro	113.500
Massello 22 mm con sottostruttura a listelli <i>(sottostruttura in listelli di legno a doppia orditura, elementi elastici in neoprene, piano di calpestio in parquet massello preverniciato, signature)</i>	euro	103.000
Totale	euro	128.500

illuminazione indoor

minimo (300 lux) <i>(n.18 proiettori da 250W al sodio)</i>	euro	8.000
massimo (300 lux) <i>(n.20 proiettori da 400W a ioduri)</i>	euro	12.000

Attrezzature

Porte per pallamano	euro	5.500
---------------------	------	--------------

Coperture tessuti

Tensostruttura con struttura in legno lamellare, membrana singola <i>(archi a tre ceriere in legno lamellare, copertura con membrana in poliestere bispalmato in pvc, tamponamento laterale sorrevole con porte, ancoraggio alla base)</i>	euro	105.000
Tensostruttura con struttura in legno lamellare, membrana doppia <i>(archi a tre ceriere in legno lamellare, copertura con doppia membrana in poliestere bispalmato in pvc, tamponamento laterale sorrevole con porte, ancoraggio alla base)</i>	euro	117.000
Tensostruttura con struttura in alluminio, membrana singola <i>(struttura a portale in alluminio anodizzato, copertura con membrana in poliestere bispalmato in pvc, tamponamento laterale sorrevole con porte, ancoraggio alla base)</i>	euro	84.000
Tensostruttura con struttura in alluminio, membrana doppia <i>(struttura a portale in alluminio anodizzato, copertura con doppia membrana in poliestere bispalmato in pvc, tamponamento laterale sorrevole con porte, ancoraggio alla base)</i>	euro	95.000
Pressostruttura, membrana singola <i>(pressostruttura in poliestere bispalmato in pvc, tunnel d'ingresso con porte, ancoraggio al suolo)</i>	euro	25.000
Pressostruttura, membrana doppia <i>(pressostruttura con doppia membrana in poliestere bispalmato in pvc, tunnel d'ingresso con porte, ancoraggio al suolo)</i>	euro	32.000

Struttura in legno lamellare e copertura piana

<i>(ambiente 40x20; travi in legno lamellare, perlinato di copertura in abete isolante, listelli di ventilazione, barriera al vapore, copertura piana in lastre nervate di alluminio)</i>			
travi appoggiate	<i>per carico neve 150 kg/mq</i>	euro	290.000
	<i>per carico neve 100 kg/mq</i>	euro	264.000
	<i>per carico neve 60kg/mq</i>	euro	238.000
archi a tre cerniere	<i>per carico neve 150 kg/mq</i>	euro	409.000
	<i>per carico neve 100 kg/mq</i>	euro	375.000
	<i>per carico neve 60kg/mq</i>	euro	336.000
travi reticolari	<i>per carico neve 150 kg/mq</i>	euro	402.000
	<i>per carico neve 100 kg/mq</i>	euro	370.000
	<i>per carico neve 60kg/mq</i>	euro	331.000

Generatore di aria calda

Per strutture con copertura a membrana singola:		
<i>kW 348 (temperatura di progetto inferiore a -5°C)</i>	euro	14.500
<i>kW 290 (temperatura esterna di progetto da 0 a -5°C)</i>	euro	11.500
<i>kW 230 (temperatura esterna di progetto superiore a 0°C)</i>	euro	9.500
Per strutture con copertura a membrana doppia:		
<i>kW 290 (temperatura di progetto inferiore a -5°C)</i>	euro	11.500
<i>kW 230 (temperatura esterna di progetto da -5° a -2°C)</i>	euro	9.500
<i>kW 168 (temperatura esterna di progetto superiore a -2°C)</i>	euro	7.000

Centrale termica (escluso spogliatoi)

<i>Centrale termica per riscaldamento con generatori di calore per acqua calda, bruciatori a gas, valvole, raccordi)</i>	euro	17.000
--	------	---------------

UTA (esclusi spogliatoi) per ambiente 40x20x8 m

<i>(Unità 36000 mc/h, condotte rete aeraulica, coibentazione, diffusori, unità recupero calore)</i>	245.000
---	----------------

Tribune prefabbricate provvisorie

minimo: 50 posti	da €	7.500
	a €	11.500
massimo: 200 posti	da €	26.500
	a €	43.500

PALLAMANO

Superficie: 800 mq (dimensioni campo m 20X40)

Previsto per campi polivalenti indoor

COSTI TOTALI

pavimentazione		esclusa illuminazione	con illuminazione	
			minima	massima
PVC da incollare 4 mm	euro	63.000	71.000	75.000
PVC da incollare 7 mm	euro	82.000	90.000	94.000
PVC autoposante 6 mm	euro	80.000	88.000	92.000
PVC autoposante 8 mm	euro	87.500	95.500	99.500
PVC autoposante 10 mm	euro	85.000	93.000	97.000
Resina colata	euro	54.500	62.500	66.500
Resina colata con tappetino elastico	euro	68.000	76.000	80.000
Faggio prefinito stratificato 4 mm	euro	104.500	112.500	116.500
Rovere prefinito stratificato 6 mm	euro	123.000	131.000	135.000
Massello 14 mm con sottostruttura multistrato	euro	101.000	109.000	113.000
Massello 22 mm con sottostruttura multistrato	euro	113.000	121.000	125.000
Massello 22 mm con sottostruttura a listelli	euro	128.500	136.500	140.500

Escluso:

Attrezzature

Coperture

(vedi scheda dei costi per categoria di opere)