

# Come usare il prezziario

## Avvertenze generali

I costi riportati in questo prezziario hanno la funzione di orientare una valutazione economica in sede di studio di fattibilità o di progetto preliminare, senza obbligare il progettista – o il committente – ad effettuare un computo metrico estimativo, che richiede un elenco prezzi dettagliato ed un progetto definito in tutte le sue parti.

In linea generale i prezzi riportati costituiscono un valore medio, ricavato dalla comparazione tra i prezziari ufficiali disponibili nelle varie regioni italiane, integrata, ove necessario, da informazioni attinte presso i listini dei produttori specializzati o dalle realizzazioni pubblicate su **TSPORT**.

Le voci si intendono riferite ad opere compiute, misurate come da consuetudine dei prezziari edili, comprensive di spese generali ed utili dell'impresa.

I prezzi riportati sono riferibili al **novembre 2018**.

## Prezzi indicativi per campi da CALCIO

Le misure adoperate per la valutazione dei costi di un campo da calcio sono riferite alla dimensione raccomandata dal regolamento federale per i nuovi campi (vedi la pagina [standard dimensionali](#)).

Poiché il regolamento consente misure diverse (vedi la pagina [regolamenti](#)), i costi qui riportati dovranno essere proporzionalmente ridotti se si intende progettare un campo di misura inferiore.

Per i campi da calcio a cinque e calcio a otto, vedere le pagine relative.

Nella formazione del prezzo sono state considerate le componenti obbligatorie per la realizzazione del campo a norma, con le principali tipologie di drenaggio ammesse dal regolamento, sia nel caso di realizzazione del solo manto che di un campo completamente attrezzato, distinguendo l'eventuale sistema di illuminazione, e, in relazione alle norme per la sicurezza negli stadi, la recinzione nella misura minima indispensabile e gli eventuali varchi di accesso allo stadio.

I tipi di manto, con il relativo intaso prestazionale, rappresentati nel prezziario non esauriscono le possibilità offerte dal mercato, ma coprono la gamma di costi ai quali si può andare incontro, altre soluzioni non discostandosi significativamente da quelle riportate.

## CALCIO

misura raccomandata m 105x68 più fasce di rispetto (superficie 7.140 / 7.668)

### COSTI PER CATEGORIA DI OPERE

#### Manto in erba sintetica

<b>Preparazione del terreno</b>			
<i>(scavo, sterro, riporto): opzioni alternative</i>			
tipo professionale	drenaggio verticale (sp. 44 cm)	euro	49.000
	orizzontale su campi esistenti	euro	23.500
tipo standard	drenaggio verticale (sp. 21 cm)	euro	33.500
	dren. verticale con scorrim. orizzontale	euro	30.500
su campi esistenti	stabilizzato con cemento e calce	euro	23.500
	stabilizzato con legante chimico	euro	23.500
<b>Sottofondo</b>			
<i>(lavorazioni differenziate secondo il tipo di drenaggio): opzioni alternative</i>			
tipo professionale	drenaggio verticale (sp. 44 cm)	euro	132.500
	orizzontale su campi esistenti	euro	119.500
tipo standard	drenaggio verticale (sp. 21 cm)	euro	88.500
	dren. verticale con scorrim. orizzontale	euro	119.500
su campi esistenti	stabilizzato con cemento e calce	euro	85.500
	stabilizzato con legante chimico	euro	143.000
<b>Drenaggio</b>			
<i>(canali diversi secondo il tipo di drenaggio, pozzetti, allacciamento alla fognatura): opzioni alternative</i>			
tipo professionale	drenaggio verticale (sp. 44 cm)	euro	90.000
	orizzontale su campi esistenti	euro	45.000
tipo standard	drenaggio verticale (sp. 21 cm)	euro	80.000
	dren. verticale con scorrim. orizzontale	euro	52.000
su campi esistenti	stabilizzato con cemento e calce	euro	45.000
	stabilizzato con legante chimico	euro	45.000
<b>Manto</b>			
<i>(erba sintetica 60 mm comprese segnature a intarsio):</i>			
senza sottotappeto elastico (per drenaggio verticale)	intaso prestazionale organico naturale	euro	250.000
	intaso prestazionale in gomma	euro	321.000
	intaso prestazionale in gomma nobilitata	euro	270.000
con sottotappeto elastico (per drenaggio orizzontale)	intaso prestazionale organico naturale	euro	311.000
	intaso prestazionale in gomma	euro	382.000
	intaso prestazionale in gomma nobilitata	euro	326.000
<b>Totali: vedi tabella riepilogativa</b>			

**Manto in erba naturale rinforzata e drenaggio orizzontale**

Lavorazione del terreno <i>(scotico, sbancamento, livellazione e compattazione)</i>	euro	49.000
Sottofondo con stabilizzante <i>(cassonetto, stabilizzante, finitura, membrana, cordolo di contenimento)</i>	euro	120.000
Drenaggio orizzontale <i>(canali, pozzetti, allacciamento alla fognatura)</i>	euro	52.000
Manto naturale rinforzato <i>(sintetico 60 mm, semina naturale, sottotappeto drenante elastico)</i>	euro	540.000
<b>Totale</b>	euro	<b>761.000</b>

**Manto in erba naturale**

Preparazione del terreno <i>(diserbo, scotico, strato drenante, livellamento e compattamento)</i>	euro	8.000
Drenaggio <i>(tubi drenanti profondi, pozzetti, strati)</i>	euro	67.000
Concimazioni e livellamento <i>(2 concimazioni, compattamento, finitura)</i>	euro	26.500
in rotoli precoltivati	euro	128.000
<b>Totale</b>	euro	<b>229.500</b>
per semina o stolonizzazione	euro	19.500
<b>Totale</b>	euro	<b>121.000</b>

**Irrigazione**

Per erba sintetica <i>(12 irrigatori)</i>	euro	<b>24.500</b>
Per erba naturale <i>(24 irrigatori)</i>	euro	<b>46.000</b>

**Illuminazione**

minima (100 lux): 8 proiettori su 4 torri-faro h 20 m	<b>34.000</b>
massima (500 lux): 72 proiettori su 4 torri-faro h 30 m	<b>151.000</b>

**Recinzione**

(minimo per campo di dim. raccomandata, h 2.20, con 8 cancelli)	<b>102.000</b>
---	----------------

**Attrezzature**

porte e bandierine	<b>9.000</b>
--------------------	--------------

**Varchi**

stadio con <7500 spettatori <i>(sistema di controllo accessi senza tornelli)</i>	euro	<b>34.000</b>
stadio con >7500 spettatori <i>(sistema di controllo accessi con tornelli doppi a tutta altezza)</i>	euro	<b>148.000</b>

## CALCIO

misura raccomandata m 105x68 più fasce di rispetto (superficie 7.140 / 7.668)

### COSTI TOTALI

#### Solo manto completo

tipo	drenaggio	intaso	
sintetica professionale	verticale	organico	521.500
		gomma	592.500
		nobilitato	541.500
	orizzontale stabilizzato (su campi esistenti)	organico	499.000
		gomma	570.000
		nobilitato	514.000
sintetica standard	verticale	organico	452.000
		gomma	523.000
		nobilitato	472.000
	verticale con scorrimento orizzontale	organico	513.000
		gomma	584.000
		nobilitato	528.000
standard su campi esistenti	orizzontale stabilizzato con cemento e calce	organico	404.000
		gomma	475.000
		nobilitato	424.000
	orizzontale stabilizzato con legante chimico	organico	522.500
		gomma	593.500
		nobilitato	537.500
naturale rinforzata		organico	760.500
tipo	drenaggio	erba	
erba naturale	tubolare	rotoli	229.500
		semina	121.000
	a trincea	rotoli	257.500
		semina	149.000

#### Impianto attrezzato (escluso illuminazione e varchi)

tipo	drenaggio	intaso	
sintetica professionale	verticale	organico	657.000
		gomma	728.000
		nobilitato	677.000
	orizzontale stabilizzato (su campi esistenti)	organico	634.500
		gomma	705.500
		nobilitato	649.500
sintetica standard	verticale	organico	587.500
		gomma	658.500
		nobilitato	607.500
	verticale con scorrimento orizzontale	organico	648.500
		gomma	719.500
		nobilitato	663.500
standard su campi esistenti	orizzontale stabilizzato con cemento e calce	organico	539.500
		gomma	610.500
		nobilitato	559.500
	orizzontale stabilizzato con legante chimico	organico	658.000
		gomma	729.000
		nobilitato	673.000
naturale rinforzata		organico	896.000
tipo	drenaggio	erba	
erba naturale	tubolare	rotoli	386.500
		semina	278.000
	a trincea	rotoli	414.500
		semina	306.000

