

# Come usare il prezziario

## Avvertenze generali

I costi riportati in questo prezziario hanno la funzione di orientare una valutazione economica in sede di studio di fattibilità o di progetto preliminare, senza obbligare il progettista – o il committente – ad effettuare un computo metrico estimativo, che richiede un elenco prezzi dettagliato ed un progetto definito in tutte le sue parti.

In linea generale i prezzi riportati costituiscono un valore medio, ricavato dalla comparazione tra i prezziari ufficiali disponibili nelle varie regioni italiane, integrata, ove necessario, da informazioni attinte presso i listini dei produttori specializzati o dalle realizzazioni pubblicate su **TSPORT**.

Le voci si intendono riferite ad opere compiute, misurate come da consuetudine dei prezziari edili, comprensive di spese generali ed utili dell'impresa.

I prezzi riportati sono riferibili al **giugno 2021**.

## Prezzi indicativi per campi da RUGBY

Le misure adoperate per la valutazione dei costi di un campo da rugby sono riferite alla dimensione raccomandata dal regolamento federale (vedi la pagina [standard dimensionali](#)).

Nella formazione del prezzo sono state considerate le componenti obbligatorie per la realizzazione del campo a norma, con le principali tipologie di drenaggio ammesse dal regolamento, tenuto conto che il campo può essere destinato contemporaneamente anche al gioco del calcio (si confronti la relativa scheda).

I tipi di manto, con il relativo intaso prestazionale, rappresentati nel prezziario non esauriscono le possibilità offerte dal mercato, ma coprono la gamma di costi ai quali si può andare incontro, altre soluzioni non discostandosi significativamente da quelle riportate.

Il prospetto distingue i costi per il campo con e senza l'impianto di illuminazione; in relazione alle norme per la sicurezza negli stadi, sono date a parte le indicazioni per la recinzione nella misura minima indispensabile e gli eventuali varchi di accesso allo stadio.

## RUGBY

Superficie: mq 10.080 (m 144x70)

### COSTI PER CATEGORIA DI OPERE

#### Manto in erba sintetica con drenaggio verticale e scorrimento orizzontale

Lavorazione del terreno <i>(scotico, sbancamento, livellazione e compattazione)</i>	euro	47.000
Sottofondo <i>(membrana, geodreno, strati drenanti, cordolo di contenimento)</i>	euro	202.000
Drenaggio <i>(canali, pozzetti, allacciamento alla fognatura)</i>	euro	69.000
Manto sintetico da 60 mm	euro	399.000
<b>Totale</b>	euro	<b>717.000</b>
<i>(alternativo):</i>		
Manto sintetico da 65 mm	euro	465.000
<b>Totale:</b>	euro	<b>783.000</b>

#### Manto in erba naturale rinforzata e drenaggio orizzontale

Lavorazione del terreno <i>(scotico, sbancamento, livellazione e compattazione)</i>	euro	47.000
Sottofondo con stabilizzante <i>(cassonetto, stabilizzante, finitura, membrana, cordolo di contenimento)</i>	euro	194.000
Drenaggio orizzontale <i>(canali, pozzetti, allacciamento alla fognatura)</i>	euro	94.000
Manto naturale rinforzato <i>(sintetico 60 mm, semina naturale, sottotappeto drenante elastico)</i>	euro	821.000
<b>Totale</b>	euro	<b>1.156.000</b>

#### Manto in erba naturale

Preparazione del terreno <i>(diserbo, scotico, strato drenante, livellamento e compattamento)</i>	euro	49.000
Drenaggio <i>(tubi drenanti profondi, pozzetti, strati)</i>	euro	110.000
Concimazioni e livellamento <i>(2 concimazioni, compattamento, finitura)</i>	euro	8.500
Semina o stolonizzazione	euro	37.000
<b>Totale</b>	euro	<b>204.500</b>
in rotoli precoltivati	euro	175.000
<b>Totale</b>	euro	<b>342.500</b>

#### Irrigazione

<i>(n.28 irrigatori interrati)</i>	euro	<b>47.000</b>
------------------------------------	------	---------------

#### Illuminazione

Minima (20 x 1000W su 4 pali da 20h)	euro	<b>49.000</b>
Media (24x 2000W su 4 pali da 25m)	euro	<b>30.000</b>
Massima (56 x 2000W su 4 pali da 25m)	euro	<b>124.000</b>

**Recinzione**

<i>(minima obbligatoria h m 2)</i>	euro	<b>60.000</b>
------------------------------------	------	---------------

**Porte**

<i>(porte da rugby in alluminio compreso protezioni)</i>	euro	<b>27.000</b>
--	------	---------------

**Varchi**

stadio con <7500 spettatori <i>(sistema di controllo accessi senza tornelli)</i>	euro	<b>36.000</b>
stadio con >7500 spettatori <i>(sistema di controllo accessi con tornelli doppi a tutta altezza)</i>	euro	<b>158.000</b>

## RUGBY

Superficie: mq 10.080 (m 144x70)

### COSTI TOTALI

tipo di manto		esclusa illuminazione	con illuminazione	
			minima	massima
Erba sintetica da 60 mm	euro	<b>851.000</b>	<b>900.000</b>	<b>975.000</b>
Erba sintetica da 65 mm	euro	<b>134.000</b>	<b>183.000</b>	<b>258.000</b>
Erba naturale rinforzata c/sintetico	euro	<b>599.000</b>	<b>648.000</b>	<b>723.000</b>
Erba naturale in rotoli precoltivati	euro	<b>917.000</b>	<b>966.000</b>	<b>1.041.000</b>
Erba naturale seminata	euro	<b>134.000</b>	<b>183.000</b>	<b>258.000</b>

### Esclusi:

tribune
recinzioni supplementari
varchi